

ZMLUVA O DIELO č. 1/2022

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Nižná Jedľová**
adresa: **Nižná Jedľová 38, 089 01 Svidník**
zastúpený: **Alena Džupinová - starostka obce**
IČO: 00330795
DIČ: 2020808823
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a. s.**
IBAN: SK27 5600 0000 0036 5303 9002
Telefón: +421 948 304 003
E-mail: obecnjedlova@gmail.com
- 1.2 Zhotoviteľ: **Bugra spol. s r.o.**
adresa: **Duklianska 34, 085 01 Bardejov**
zastúpený : **Peter Graca**
IČO : 36 754 358
IČ DPH/DIČ : SK2022345017
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
IBAN: SK46 0900 0000 0004 5230 0960
Zapísaný : **Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Prešov,**
oddiel: Sro, vložka č. 18418/P
Telefón : +421 904 584 298
E-mail: bugra.bardejov@gmail.com

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Na základe ponuky zhotoviteľa predloženej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dielo s názvom „**Bezpečnosť chodcov a cestujúcich v obci Nižná Jedľová**“, podľa podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 10.01.2022.
- 2.2 Rozsah prác a dodávok je položkovite ocenený zhotoviteľom vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažnej ponuky.
- 2.3 Zhotovené dielo bude spĺňať požiadavky stanovené projektovou dokumentáciou, STN a súvisiacimi predpismi.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú sumu.
- 2.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade nedostatku finančných prostriedkov a úpravy rozsahu predmetu zmluvy. Objednávateľ

si zároveň vyhradzuje právo v závislosti od finančných prostriedkov upraviť rozsah predmetu zmluvy a upraviť lehotu na ukončenie.

III. Termín zhotovenia diela

3.1 Lehota dodania predmetu zákazky je do 31. 12. 2022

IV. Cena diela

4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena za vykonanie diela je dohodnutá ako cena pevná v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. vo výške **33 366,37 €** (slovom: tridsaťtritisícristošesťdesiatšesťeur trisaťsedemcentov, vrátane DPH).

4.2 Cena podľa bodu 4.1 sa skladá z:

Cena bez DPH: 27 805,31 €

Sadzba DPH: 20 %

Výška DPH: 5 561,06 €

4.3 Cena diela je stanovená na základe Oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (príloha č. 1).

V. Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa čl. IV. tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok od objednávateľa.

5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa).

5.4 Podkladom pre zaplatenie ceny diela alebo jej časti bude faktúra vystavená zhotoviteľom (5 originál verzie pre objednávateľa), ktorá bude spĺňať náležitosti daňového dokladu - označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa, identifikovanie zmluvy (číslo a názov), rozsah uskutočnených stavebných prác a činností a obdobie/dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti, označenie bankového spojenia objednávateľa a zhotoviteľa / názov peňažného ústavu a číslo účtu/, súpis vykonaných stavebných prác, uvedenie ceny práce, fakturovanú čiastku, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Faktúra a všetky jej prílohy musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou.

5.5 Faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu, podľa Zákona o DPH. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručeníu tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

VI. Podmienky zhotovenia diela

6.1 Zhotoviteľ vykoná technicko-organizačné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov obce a jej návštevníkov pri vykonávaní prác.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich na zhotovení diela alebo jeho častí. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu diela dodržiavať podmienky stanovené Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadu vznikajúceho pri stavebnej činnosti v zmysle príslušných predpisov.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.

6.6 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu protokol.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas výstavby uplatnené, ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii predmetu diela.

VII. Záručná doba, reklamačné podmienky, zmluvné pokuty

7.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú lehotu 60 mesiacov na stavebné práce, ktorá začne plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotoveného diela. Predmetom záruky nie sú vady, ktoré vzniknú ako následok živelných pohrôm, spôsobené konaním tretích osôb, vtáctva a hmyzu.

7.2 V prípade oprávnenej reklamácie, objednávateľ vzniknutú závalu reklamuje písomne, doporučeným listom alebo telefonicky, ihneď po zistení vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na reklamačné konanie bezodkladne. Doba vyjadrenia k reklamácií je do 3 dní od oznámenia reklamácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť oprávnené reklamované vady do 30 dní od uznania oprávnenej reklamácie. V prípade, že sa tak nestane, ani sa nedohodne so zhotoviteľom na náhradnom termíne odstránenia závad, tak objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závary na vlastné náklady a tieto potom fakturuje zhotoviteľovi.

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za preukázateľné škody vzniknuté vlastným zavinením.

7.4 V prípade nedodržania termínu ukončenia diela môže objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania, ak toto omeškanie nebolo zo strany objednávateľa.

VIII. Osobitné podmienky zmluvy

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky,

v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

8.2 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (doba neurčitá, alebo doba určitá), dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

8.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je predmetom financovania z verejných zdrojov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ak bude mať verejný obstarávateľ uzatvorenú na financovanie diela, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sa musia vykonať len písomnou formou, a to podpisom oprávnenými osobami.

9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je v konkurze ani v likvidácii.

9.3 V ostatnom sa zmluvné strany riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.

9.4 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch s určením: jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre objednávateľa.

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva má odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie a zverejnenie na webovom sídle objednávateľa. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.


9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, bez nátlaku a ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených zástupcov.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer z cenovej ponuky zhotoviteľa

V Nižnej Jedľovej , dňa 21.01.2022

Za objednávateľa :



Alena Džupinová – starostka obce

Za zhotoviteľa:



Peter Graca- konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Bezpečnosť chodcov a cestujúcich v obci Nižná Jedľová**

Názov objektu: **SO 01 Chodník a autobusová zastávka**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Nižná Jedľová**

Objednávateľ: **Obec Nižná Jedľová**

Projektant: **4road s.r.o.**

Zhotoviteľ: **BuGra spol. s r.o.**

Spracoval:

IČO:

IČ DPH:

36 754 358 SK2022345017

Rozpočet číslo:

Dňa: **19.1.2022**

CPV:

CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 827,11	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	4 798,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	7 450,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 075,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

21.1.2022

Zhotoviteľ

19.01.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka:

Pečiatka:

Pečiatka:

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	19 075,45
24	DPH 20,00 % z 11 248,79	3 815,09
25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 890,54

E Prípochy a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „NIŽNÁ JEDĽOVÁ, CHODNÍK PRE PEŠÍCH A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA“

Objekt: SO 01 Chodník a autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová

Zhotoviteľ: BuGra spol. s r.o.

Miesto: Nižná Jedľová

Spracoval:

Dátum: 19.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

11 625,450

1 Zemné práce

712,200

1	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	5,000	12,500	62,500
2	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	5,000	17,500	87,500
3	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000	7,100	71,000
				10	10,000	
4	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,000	1,400	4,200
				10*0,3	3,000	
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,200	24,900	278,880
				"drenaž" 20*0,8*0,6	9,600	
				"pripojka" 2*0,8*1,0	1,600	
				Súčet	11,200	
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	1,200	4,030
				11,20*0,3	3,360	
7	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,940	6,900	68,590
				"preb. zemina"10+11,2-10-1,26	9,940	
8	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladáných	m3	10,000	2,800	28,000
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,940	1,200	11,930
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,260	5,200	6,550
				"vpust BG" 1,0*0,8*1,0*1-0,5*0,4*0,9	0,620	
				"pripojky od UV" 2,0*0,4*0,8	0,640	
				Súčet	1,260	
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,499	20,400	10,180
				"pripojky od UV" 2,0*0,8*0,5-2,0*3,14*0,15*0,15-2,0*0,8*0,1	0,499	
12	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	0,848	17,500	14,840
				0,499*1,7	0,848	
13	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,000	2,000	64,000

2 Zakladanie

635,400

14	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	8,000	41,000	328,000
				20,0*0,8*0,5	8,000	
15	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,600	39,000	23,400
				20*0,6*0,05	0,600	
16	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	20,000	14,200	284,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „NIŽNÁ JEDĽOVÁ, CHODNÍK PRE PEŠÍCH A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA“

Objekt: SO 01 Chodník a autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová

Zhotoviteľ: BuGra spol. s r.o.

Miesto: Nižná Jedľová

Spracoval:

Dátum: 19.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

4 Vodorovné konštrukcie

6,940

17	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,160	43,400	6,940
		"pripojky" 2*0,8*0,1		0,160		
		Súčet		0,160		

5 Komunikácie

1 660,640

18	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	29,400	5,200	152,880
		"chod." 28*1,05		29,400		
19	567123110.S	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm	m2	28,000	9,700	271,600
20	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 180 mm	m2	5,000	14,700	73,500
21	573111110.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	5,000	1,500	7,500
22	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	5,000	21,000	105,000
		"pri obrubniku" 5,0		5,000		
23	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	28,000	20,000	560,000
		28		28,000		
24	592460010600	Dlažba betónová, hr. 60 mm	m2	28,560	16,900	482,660
		28 * 1,02		28,560		
25	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	1,000	7,500	7,500

8 Rúrové vedenie

44,190

26	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	2,000	1,900	3,800
		2		2,000		
27	286110012500.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 1 m	ks	2,040	19,800	40,390
		2		2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 028,280

28	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	390,000	390,000
29	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	19,900	99,500
30	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	83,200	83,200
31	404410175801	Návesť ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	80,600	161,200

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „NÍŽNÁ JEDĽOVÁ, CHODNÍK PRE PEŠÍCH A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA“

Objekt: SO 01 Chodník a autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová

Zhotoviteľ: BuGra spol. s r.o.

Spracoval:

Miesto: Nižná Jedľová

Dátum: 19.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	404410175864	Návesť ZDZ 331 "Zastávka (autobus,trolejbus,elektrobús)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	80,600	161,200
33	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	3,300	33,000
		5*2		10,000		
34	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,700	3,500
35	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	5,000	42,500	212,500
36	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	23,000	9,990	229,770
37	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	23,230	7,900	183,520
		23*1,01		23,230		
38	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,000	6,900	172,500
39	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	25,250	4,400	111,100
		25*1,01		25,250		
40	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,000	14,900	342,700
41	919736100	Rezanie obrubníkov	m	1,000	18,000	18,000
42	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	1,000	32,000	32,000
43	3054	Odtoková vpusť 2-dielna, s pozink. košom na nečistoty, dxšxv=500x290x900 mm	ks	1,000	590,000	590,000
44	953953128	Montáž zástavkového prístrešku s chem. ukotvením	ks	1,000	380,000	380,000
45	553560017601	Prístrešok zastávkový s plochou strechou, zadná stena	ks	1,000	4 750,000	4 750,000
46	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,580	3,900	13,960
		"asf" 5,0*0,316		1,580		
		"podkladna vrstva" 5,0*0,400		2,000		
		Súčet		3,580		
47	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,220	1,400	22,710
		"asf" 5,0*0,316*9		14,220		
		"podkladna vrstva" 5,0*0,400		2,000		
		Súčet		16,220		
48	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,580	24,000	37,920
		"asf" 5,0*0,316		1,580		
99		Presun hmôt HSV				537,800
49	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	54,878	9,800	537,800
M		Práce a dodávky M				7 450,000
21-M		Elektromontáže				7 450,000
50	210010010	Osvetlenie prechodu pre chodcov-2x stožiar VO s napoj. na exist. stĺp	kpl	1,000	7 450,000	7 450,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „NIŽNÁ JEDĽOVÁ, CHODNÍK PRE PEŠÍCH A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA“

Objekt: SO 01 Chodník a autobusová zastávka

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová

Zhotoviteľ: BuGra spol. s r.o.

Miesto: Nižná Jedľová


Spracoval:

Dátum: 19.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

19 075,450



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka Nižná Jedľová SO 02

JKSO:
Miesto: EKN 616

KS:
Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ:
Obec Nižná Jedľová, Nižná Jedľová 38,08901 Svidník

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BuGra spol. s r.o.

IČO: 36754358
IČO DPH: 2022345017

Projektant:
Ing. Jozef hankovský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 729,86
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 8 729,86

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 729,86	1 745,97

Cena s DPH v EUR **10 475,83**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

21.1.2022

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka Nižná Jedľová SO 02

Miesto: EKN 616 Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová, Nižná Jedľová 38,08901 Svi Projektant: Ing. Jozef hankovský

Zhotoviteľ: BuGra spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 729,86
HSV - Práce a dodávky HSV	6 235,91
1 - Zemné práce	213,12
2 - Zakladanie	183,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 663,54
99 - Presun hmôt HSV	175,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 513,95
001 - Spevnená plocha - zámková dlažba	993,95
21 - M - Elektromontáže	520,00
Ostatné - Ostatné	980,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 729,86

ROZPOČET

Stavba: Autobusová zastávka Nižná Jedľová SO 02

Miesto: EKN 616 Dátum: 19.01.2022

Objednávateľ: Obec Nižná Jedľová, Nižná Jedľová 38,08901 Svi-Projektant: Ing. Jozef hankovský
Zhotoviteľ: BuGra spol. s r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 729,86

HSV - Práce a dodávky HSV

6 235,91

1 - Zemné práce

213,12

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	10,00	0,90	9,00
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	2,62	29,00	75,98
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	0,42	33,60	14,11
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,42	2,90	1,22
5	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	3,04	6,90	20,98
28	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	3,04	8,90	27,06
29	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	3,04	6,90	20,98
30	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	3,04	4,60	13,98
31	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	3,04	1,20	3,65
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	13,08	2,00	26,16

2 - Zakladanie

183,81

7	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m ³	0,59	149,00	87,91
8	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m ²	2,88	24,90	71,71
9	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m ²	2,88	8,40	24,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 663,54

10	K	936941322	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami	ks	1,00	380,00	380,00
11	M	5538169263	Zastávkové prístrešky AUREO s plochou strechou 3,4x1,8m, zastrešenie polykarbonátom, zadná a bočné steny, bez CLV MMCITE	ks	1,00	4 750,00	4 750,00
32	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	0,85	110,00	93,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	966001212	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia s bočnými stenami, - 0,55000 t	ks	1,00	290,00	290,00
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,42	28,00	67,76
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 20 km	t	2,42	34,00	82,28

99 - Presun hmôt HSV

175,44

15	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	13,60	12,90	175,44
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 513,95

001 - Spevnená plocha - zámková dlažba

993,95

16	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	17,03	0,90	15,33
17	M	6936651600	<i>Geotextília netkaná polypropylénová</i>	m2	24,68	2,20	54,30
18	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	12,44	10,60	131,86
19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,90	12,00	106,80
20	K	596911111.1	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	8,90	20,00	178,00
21	M	5922902300	<i>Betónová zámková dlažba hr. 60 mm</i>	m2	9,54	16,90	161,23
22	K	917862111.1	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,67	9,90	135,33
23	M	5922902940	<i>Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm</i>	ks	14,00	4,40	61,60
24	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15 - polosuchého	m3	1,30	115,00	149,50

21 - M - Elektromontáže

520,00

25	K	2100EI	Elektroinštalácia	sub	1,00	520,00	520,00
----	---	--------	-------------------	-----	------	--------	--------

Ostatné - Ostatné

980,00

26	K	S03	Vytýčenie a príprava pozemku	sub	1,00	390,00	390,00
27	M	005	<i>Nepredvídateľné práce</i>		1,00	590,00	590,00